

PROGETTO ESECUTIVO PER IL BANDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI **ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE** SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI



PROGETTISTA **MASSIMO BIASETTI**

COMMITTENTE



ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DOCUMENTO N° DATA 13

29/12/2021

		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		ı		1	
	CAT. INT.	Descrizione	Quantità			MPORTI	TOTALE
CM 01		Etichettatura di punto luce o quadro, nuovo o esistente - etichette adesive progressive stampate HD Latex, su pvc adesivo tipo Cast con colla rinforzata, complete di plastifica anti-graffio e anti-uv con finitura opaca pellicola 3M higt.tack, stampata in HD - misure idicative 200x50 mm da concordare con la DL - vedasi		un	itario		TOTALE
	С	specifica allegata al progetto.	144	€	2,50	€	360,00
		11.	144	•	2,50	-	300,00
CM 02		Posa in opera di apparecchio di illuminazione su sostegno esistente con linea di alimentazione aerea o interrata, compresi posa di cavo FG16 OR 0,6/1 Kv unipolare 1x2,5 o bipolare 2x2,5 di collegamento alla dorsale; esecuzione dei giunti di derivazione (giunti in gel, a resina colata o morsetti a perforazione di isolante) e/o posa della cassetta di derivazione ad incasso a palo o a parete con relativi collegamenti dalla linea dorsale; orientamento, puntamento e messa a fuoco dell'apparecchio di illuminazione incluso qualsiasi altro accessorio per la posa a regola d'arte.					
	Α	N.	144	€	39,56	€	5.696,64
		Posa di cavo di derivazione da dorsale interrata a corpo illuminante tipo FG16, unipolare o bipolare di qualsiasi natura e sezione a palo o parete, comprese tutte le attività necessarie per le connessioni elettriche					
CM03	Α	mt	1126	€	0,47	€	529,22
		Posa di doppio cavo unipolare di derivazione da dorsale aerea (fissata a palo o a parete) a corpo illuminante tipo RE4*E4*X, di qualsiasi natura e sezione a palo o parete, comprese tutte le attività					
CM04	Α	necessarie per le connessioni elettriche mt	220	€	0,47	€	103,40
CM 05		Posa di cavo tipo FG16 tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione in canalizzazioni interrate predisposte - comprese tutte le necessarie attività per le connessioni elettriche					
	Α	mt	70	€	0,94	€	66,08
CM 06		Realizzazione di linea elettrica aerea su palo o a parete, in cavo RE4*E4*X precordato autoportante di qualisasi sezione compresi fornitura e posa di tutti gli accessori di supporto (morsa d'amarro, morsa di sospensione, tasselli, ganci, occhielli, selle, connettori di giunzioni testa testa, etc.), stendimento tiro e posa del cavo cordato autoportante - comprese tutte le necessarie attività per le connessioni elettriche					
	Α	mt	920	€	2,47	€	2.272,40
CM07		Esecuzione di canalizzazione costituita da scavo in trincea in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, di sezione convenzionale larghezza 30 cm e profondità 60 cm, anche in presenza di acqua, compresa fornitura e posa da un tubo di PVC corrugato flessibile, classificato "pesante"a norma CEI EN 50086/2/4, di diametro esterno fino a 110 mm completo di accessori, su banchina stradale, strada sterrata o campagna. Compresi ripristini e trasferimento in discarica dei materiali di risulta. Compresi inoltre l'allestimento di tutta la segnaletica per le aree di cantiere prescrita dal codice della strada, dai Piani di Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e/o da Enti Locali; esecuzione di sondaggi comunque eseguiti compreso il riempimento dello scavo ed eventuale ripristino della pavimentazione originale; Tutte le altre prestazioni necessarie per consegnare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	С	mt	10	€	18,29	€	182,90
CM08		Esecuzione di canalizzazione costituita da scavo in trincea in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, di sezione convenzionale larghezza 30 cm e profondità 60 cm, anche in presenza di acqua, compresa fornitura e posa da un tubo di PVC corrugato flessibile, classificato "pesante" a norma CEI EN 50086/2/4, di diametro esterno fino a 110 mm completo di accessori, <u>su sede stradale con pavimentazione d'asfalto</u> . Compresi ricostruzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tout-venant o binder) convenientemente rullato di spessore finito di 10 cm e trasferimento in discarica dei materiali di risulta. Compresi inoltre l' allestimento di tutta la segnaletica per le aree di cantiere prescritta dal codice della strada, dai Piani di Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e/o da Enti Locali; ssecuzione di sondaggi comunque eseguiti compreso il riempimento dello scavo ed eventuale ripristino della pavimentazione originale; Tutte le altre prestazioni necessarie per consegnare l'opera eseguita a perfetta regola					
	С	Asfalto mt	60	€	41,30	€	2.478,00
CM09		Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in cemento prefabbricato, di cubatura interna da 0,076 mc e fino a 0,125 mc compreso scavo, collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo, chiusino escluso					
	С	Caicestruzzo di sottorondo, cniusino esciuso N.	13	€	42,72	€	555,31
CM 10		Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa lamellare perlitica, conforme alle norme UNI-EN 124 ISO 185/UNI 5007, classe 250 recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa e relativa guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie e la fornitura e posa del relativo telaio					
	С	50X50	13	€	49,56	€	644,28
CM 11		Esecuzione di plinto di fondazione portapalo in cls Rck 150 Kg/cmq compresi lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura compresi roccia e/o calcestruzzo e la demolizione ed il ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipo					
	С	Dimensioni indicative 110x110x H120 cm per pali con Hft da 7m a 8 m	13	€	159,30	€	2.070,90

	CAT. INT.	Descrizione	Quantità	<u> </u>		MPORTI		
\vdash		Posa di sostegno in acciaio tubolare, ottagonale o poligonale diritto anche a sezione variabile o con		ι	unitario	-	TOTALE	
CM 12		braccio						
	Α	di altezza fuori terra da oltre 6 metri fino a 15 metri	13	€	76,11	€	989,43	
CM13		Posa su palo o a parete di braccio o tronchetto compresi eventuali accessori e lavorazioni (dispositivi cima palo, collari, fori, tasselli ecc)						
	Α	Bracci e paline	40	€	25,60	€	1.024,00	
		·						
		RECUPERI						
CM 14		Recupero di apparecchio illuminante di qualsiasi tipo, compresi quelli destinati ad effetti speciali, a qualsiasi altezza, compreso lo smaltimento dell'apparecchio e della lampada ai sensi della legislazione						
		vigente						
	Α	Recupero senza smaltimento per riposizionamento del corpo illuminante						
		N.	144	€	20,15	€	2.901,60	
		Description of the description of the last in CAC of the section to the last t						
CM 15		Recupero e/o demolizione di palo in CAC o in acciaio tubolare/poligonale a sezione variabile diritto o curvato di qualsiasi altezza. Compreso smaltimento ai sensi della legislazione vigente						
	Α	Acciaio	13	€	51,92	€	674,96	
	- / (Action	13	_	31,32		07-1,50	
CM 16		Recupero e/o demolizione di braccio semplice con eventuali accessori su palo o palina o a parete. A						
CIVI 10		qualunque altezza, compreso ogni onere						
	Α	N.	41	€	21,24	€	870,84	
		Recupero e/o demolizione di cavo aereo di qualsiasi tipo, sezione e formazione posato su palo, su fune						
CM 17		portante o su muro						
	Α	mt	1140,00	€	0,47	€	538,08	
		Recupero e/o demolizione di cavo unipolare, bipolare o multipolare, posato entro trincea, tubazioni						
CM 18		interrate e non, pali ecc. Di qualsiasi tipo e sezione						
	Α	mt	1196,00	€	0,24	€	282,26	
		MATERIALI DI FORNITURA IMPRESA						
		Fornitura di cavo in rame isolato in materiale etilpropilenico flessibile, tensione nominale 0,6/1Kv, guaina						
CM 19		in PVC in qualità RZ non propagante l'incendio (Norme CEI 20-22), non propagante la fiamma (CEI 20-35),						
		a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37) tipo FG16 a marchio di qualità IMQ						
a	A	Cavo in rame bipolare sez. 2x 2,5 mm² FG16 OR 0,6/1 kV	1126	€	0,83	€	930,08	
b c	A A	Cavo in rame unipolare sez. 1x 2,5 mm² RE4*E4*X 0,6/1 Kv Cavo in rame bipolare 2x10 mm² FG16 OR 0,6/1 Kv	440 70	€	0,67 2,05	€	294,80 143,50	
d	A	Cavo in rame bipolare 2x10 min FG10 GK 0,6/1 KV	920	€	2,03	€	2.097,60	
							·	
		Fornitura corredi di giunzione e/o derivazione a gel (tipo RAYTECH CLIK 2002 o similare) per linea						
CM 20		passante quadripolare fino a 16 mm² e linea derivata bipolare fino a 10 mm² oppure quadripolare fino a						
	A	6 mm ² N.	83	€	27,50	€	2.282,50	
					,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CM 21		Fornitura di coppia morsetti di derivazione a perforazione isolante a tenuta stagna in classe II; cavo						
	^	passante 10/25 mm² - derivato 2,5/16mm²	44	6	2.02	6	124.61	
	A	N.	44	€	2,83	€	124,61	
		Fornitura cassetta di derivazione e sezionamento completa di morsettiera per incasso, entro asola palo,						
CM 22		in classe II, IP 44 per cavi entrata/uscita 4x16 mm2 e linea derivata fino a 4x4 mm2 con o senza						
		portafusibile	4	_	27.20		100.50	
	Α	N.	4	€	27,38	€	109,50	
		QUADRI						
		Posa di guadro di protezione e comando per impianto di illuminazione pubblica - vedi specifiche guadri -						
CM 23		compreso le opere accessorie di predisposizione basamento in cls e raccordi alle canalizzazioni esistenti						
		e comprese tutte le necessarie attività sull'impianto elettrico (collegamento, programmazioni ecc)						
	Α	N.	4	€	395,00	€	1.580,00	
				Ĺ				
CM 24		Rimozione di quadro esistente sia esso posato a parete interno od esterno a Cabina, su palo o a						
/	Α	pavimento; comprese tutte le necessarie attività sull'impianto elettrico	2	E	CF 00	E	120.00	
	Α	N.	2	€	65,00	€	130,00	
		Fornitura di quadro di protezione e comando per impianti di illuminazione pubblica fino a 20A costituito						
		da:						
		Armadio Conchiglia in VTR, Unità a 6 moduli DIN in PPO autoestinguente Gestartweb per la tele-gestione						
CM 25		e la tele-manovra, da installare nei quadri di comando e protezione dedicati all' illuminazione pubblica, comprensiva di batteria tampone e alimentatore, interruttore astronomico/crepuscolare integrato e tele-						
C.VI 23		gestito;						
		Unità a 2 moduli DIN in PPO autoestinguente Gestartweb dedicato alla comunicazione GSM e alla						
		telelettura, a mezzo sonda a fotodiodi, dei consumi elettrici Energia attiva e reattiva;- vedi specifiche						
		quadri	4	-	2 201 62	-	12.100.10	
a	Α	Quadro monofase - magnetotermico generale 50Alinea 1 - 2 e 3 in uscita	4	€	3.291,60	€	13.166,40	
b	Α	Kit accessorio per armadi in VTR tipo conchiglia: Sopralzo + vano contatore + alloggio telecontrollo	4	€	390,00	€	1.560,00	
		FORNITURE						

	CAT. INT.	Descrizione	Quantità	IMPORTI			
				ι	unitario		TOTALE
CM 26		Fornitura apparecchio di illuminazione a tecnologia LED - Vedere scheda tecnica - Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.					
а	Α	Led Stradale	69	€	255,00	€	17.595,00
b	Α	Led Arredo	30	€	270,00	€	8.100,00
CM 27		Fornitura apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo "PROIETTORE" - Vedere scheda tecnica - Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.					
	Α	PROIETTORE GMR TA	45	€	130,00	€	5.850,00
CM 28		Fornitura palo tronco conico e/o rastremato diritto a sezione circolare laminato a caldo, in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI EN 40/4, compresi portella e fascia di protezione all'incastro					
	Α	Palo Hft da 6 mt	13	€	220,00	€	2.860,00
CM 29		Fornitura braccio/palina a sporgenza variabile per centri luminosi completi di supporti di fissaggio a muro o su palo					
	Α	Sbraccio a sporgenza variabile da 100 a 250 cm	40	€	48,00	€	1.920,00
		Sistema Telecontrollo Smart City					
CM 30		Fornitura e posa di unità "NANO" o equivalente per telecontrollo da installare su ogni singolo punto luce					
	Α	NANO con presa ZAGA	144	€	80,00	€	11.520,00
		Importo complessivo al netto dell' IVA				€	92.504,28