

COMUNE DI VIGONE

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE

Area sita in Piazza Clemente Corte, - 10067 Vigone (TO) - Censito al NCT al Foglio 35 mappale 101

PROGETTO ESECUTIVO

Elab_05

ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI PREZZI

Elaborati:

ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI

Scala

COMMITTENTE:



COMUNE DI VIGONE
Piazza Palazzo Civico n. 1 - 10067 Vigone (TO)
Tel. (+39) 011.9804269/ Fax.(+39) 011.9804269
P.IVA 04004340016/C.F. 85003470011

PROGETTISTA
ARCHITETTO GIAN LUCA FORESTIERO
STUDIOATA
VIA BELFIORE 36
TORINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCHITETTO MARCO VIOTTO

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO



ELENCO PREZZI UNITARI

Codice completo	Voce	Articolo	Unità di misura	Prezzo	Incidenza Manodopera	Manodopera
ANP.01	Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole, Il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66 RAL9005 - composto da una plafoniera "La Foglia 600" (19254lm 153,5W 3000K) e una plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000k)		cad	5.185,30 €	5,72%	296,36 €
ANP.02	Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole, Il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66 RAL9005 - composto da una plafoniera "La Foglia 600" (19254lm 153,5W 3000K)		cad	3.723,09 €	7,96%	296,36 €
ANP.04	Torretta a scomparsa Urban Technology di New VMR, modello VM02 4040, in acciaio Inox AISI304. Completa di CHIUSINO; possibilità di utilizzare unità a coperchio chiuso e spine inserite grazie a passaggio cavi. Sollevamento con molle		cad	3.723,09 €	7,96%	296,36 €
ANP.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q001 come da elenco materiale e schema IE.QE.01		cad	3.293,03 €	9,00%	296,36 €
ANP.06	FORNITURA E POSA LAMIERE IN ACCIAIO CARRABILE TIPO CORTEN COME DA DISEGNO E INDICAZIONI DELLA DL IN TRATTI RETTILINEI E CURVI COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E LAVORAZIONE, CALANDRATURE, PIEGHI, TAGLI, SALDATURE PER DARE L'OPERA POSATA A REGOLA D'ARTE 300 mm X 3000 mm SPESSORE 8 mm		cad	313,37 €	94,57%	296,36 €
ANP.07	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.Tetradium daniellii. Conosciuto anche come "Albero del miele", questo esemplare produce fiori bianchi profumati e una crescita veloce, ideale per giardini e parchi. Resistente e decorativo.		cad	236,57 €	125,27%	296,36 €
ANP.08	Palo cilindrico comprensivo di lampada Virgo C con anima in acciaio predisposti per l'installazione di soluzioni testa-palo. I pali sono forniti di un capitello per l'installazione con un corpo illuminante testa-palo. Su richiesta possono essere fornite soluzioni per l'installazione di più corpi illuminanti testa-palo o di un corpo illuminante a sospensione. I pali sono disponibili con sistema di fissaggio tramite fl angia o fondazione e sono dotati di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra).		cad	1.810,25 €	16,37%	296,36 €
ANP.09	Paletto dissuasore rinforzato in ferro galvanizzato, adatto per aree urbane e spazi pubblici - Struttura monoblocco in tubolare con diametro 95 mm e spessore 2,5 mm per elevata resistenza meccanica - Altezza totale 1000 mm (800 mm fuori terra) che assicura visibilità e funzione deterrente - Fornito di base di ancoraggio al suolo per un montaggio stabile e un rapido inserimento o rimozione -		cad	395,30 €	74,97%	296,36 €

ANP.10	Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole, Il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66 RAL9005 - composto da una plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000k) e una plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000k)		cad	3.750,68 €	7,90%	296,36 €
PIE26_01.A01.A05.020	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m³	7,21 €	59,05%	3,34 €
PIE26_01.A01.A10.010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m³	4,73 €	25,71%	0,95 €
PIE26_01.A01.A85.005	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300	Fino alla profondità di m 2 rispetto al piano di sbancamento	m³	29,93 €	41,25%	9,68 €
PIE26_01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione	Eseguito con mezzo meccanico	m³	10,43 €	38,81%	3,17 €

PIE26_01.A02.A50.005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	m³	244,32 €	86,02%	164,71 €
PIE26_01.A19.E16.005	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	m	10,04 €	100,00%	7,87 €
PIE26_01.A19.H10.010	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato	...	cad	208,44 €	85,93%	140,37 €
PIE26_01.A21.A60.005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra	Su carreggiate stradali e su banchine	m²	2,03 €	73,08%	1,16 €
PIE26_01.A21.A70.005	Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e per ripristini vari, compreso ogni onere per il funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua	Con autobotte	m²	0,11 €	75,60%	0,07 €
PIE26_01.A23.B50.020	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza:	m	29,50 €	70,54%	16,31 €

PIE26_01.A24.D00.015	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita.	Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 30 cm	cad	43,49 €	30,52%	10,40 €
PIE26_01.A24.D00.020	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita.	Dimensioni interne pozzetto 50*50*50 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 40 cm	cad	61,50 €	28,36%	13,67 €
PIE26_01.A24.D00.030	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita.	Dimensioni interne pozzetto 80*80*80 cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 60 cm	cad	184,33 €	25,46%	36,78 €
PIE26_06.A01.E02.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,89 €	55,17%	0,82 €
PIE26_06.A01.E04.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3,78 €	49,98%	1,48 €

PIE26_06.A01.E05.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6	m	8,37 €	40,86%	2,68 €
PIE26_06.A10.B03.020	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm	m	3,74 €	48,01%	1,41 €
PIE26_06.A10.B04.015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63	m	5,88 €	63,76%	2,94 €
PIE26_06.A10.B04.030	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	9,37 €	50,01%	3,67 €
PIE26_06.A12.E04.030	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.	F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	452,20 €	27,63%	97,92 €
PIE26_06.A31.H03.705	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	m	2,18 €	100,00%	1,71 €
PIE26_06.A31.H04.710	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento.	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m	cad	9,77 €	100,00%	7,66 €
PIE26_06.A31.I02.010	F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.	F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di massa o massa estranea.	cad	29,20 €	72,12%	16,50 €
PIE26_06.A33.A03.015	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	25,71 €	18,22%	3,67 €
PIE26_06.A33.A05.010	F.O. Fornitura in opera di supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione, compresi gli accessori per la posa in opera.	F.O. di supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad	25,60 €	2,07%	0,42 €
PIE26_07.A05.E05.006	Chiusini	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure 80x50 cm	cad	76,60 €	72,66%	43,62 €

PIE26_07.A05.E05.015	Chiusini	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, misure 80x80 cm	cad	86,05 €	69,29%	46,72 €
PIE26_08.A40.I03.010	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:	diametro esterno 250	m	40,09 €	43,49%	13,66 €
PIE26_08.A40.I03.015	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:	diametro esterno 315	m	58,02 €	35,88%	16,32 €
PIE26_13.P02.B05.010	formazione di blocco di fondazione per palo	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm², delle dimensioni di 80x80x80 cm;	cad	149,74 €	39,66%	46,54 €
PIE26_18.A50.A80.005	Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	...	m	7,67 €		
PIE26_18.A85.A05.015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati	ghiaia vagliata, pietrisco e ciotoli sparsi con mezzo meccanico	m³	6,27 €	17,38%	0,85 €

PIE26_18.A85.A05.025	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati	ghiaia naturale sparsa a mano	m³	20,14 €	16,44%	2,59 €
PIE26_18.A85.A10.005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori	per spessore finito fino a 30 cm	m²	0,69 €		
PIE26_20.A27.A10.005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta	Con preparazione manuale del terreno	m²	2,50 €	78,87%	1,55 €
PIE26_20.A27.A60.005	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50	Buca di m 1x1x0.70	cad	57,44 €	52,76%	23,75 €
PIE26_20.A27.A70.010	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione lavori	Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	m²	34,46 €	63,92%	17,26 €

PIE26_20.A27.B45.005	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato	Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate	m	52,46 €	17,33%	7,12 €
PIE26_20.A27.G15.005	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)	Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	m²	1,01 €	77,34%	0,61 €
PIE26_9901COM.A01.B97.010	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	m³	20,72 €	14,29%	2,32 €
PIE26_AT03.I010.000.000	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione	con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)	m³	7,82 €		
PIE26_AT03.M015.000.005	Trasporto di materiali di qualsiasi genere e con qualsiasi mezzo dai luoghi di fornitura o di magazzinaggio o viceversa (quali barriere metalliche protettive, materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.) compreso il carico e lo scarico	sfuso	q	1,00 €		
PIE26_AT03.M030.000.000	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto	Eseguito con mezzo meccanico	m³	2,44 €		
PIE26_PR020.A015.000CAM.045	Aggregati artificiali derivanti dal recupero delle scorie di produzione dell'acciaio mediante trattamento di fusione del rottame ad alte temperature. Impiegato per miscele legate e non legate con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, Ballast ferroviario. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE 24.11.2025 e al paragrafo 2.3 del decreto MASE 05.08.2025	misto cementato con cemento Portland, 10% passante	t	11,43 €		
PIE26_PR020.G020.005.000	Graniglia sfusa, di cave note o di torrente, ottenuta dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi	pezzatura 3/5-3/8	m³	28,72 €		
PIE26_PR020.P025.000.005	Aggregati per calcestruzzo (conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139) e per conglomerato bituminoso (conformi alla UNI 13043) -Pietrisco sfuso, di cave note o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli di buona qualità	pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)	m³	22,46 €		

PIE26_PR030.C055.010.015	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della Stazione Appaltante, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato	sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa	m	13,27 €		
PIE26_PR090.G065.000.000	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione	Del peso di g 200	m²	1,58 €		
PIE26_PR100.C095.000.000	Ghisa grigia (lamellare) prima fusione per chiusini carreggiabili, tipo "Città di Torino", griglie e simili	Peso fino a kg 30	kg	1,51 €		
PIE26_PR105.S005.010.000	Saracinesche corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma", UNI pn16, filettate	Diametro 1" 1/4	cad	51,91 €		
PIE26_PR110.M035.000.000	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10	diametro esterno mm 20X20	cad	4,35 €		
PIE26_PR110.M035.005.005	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10	diametro esterno mm 32X20, 32X25	cad	6,20 €		
PIE26_PR110.R080.000.010	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10	diam. esterno 32X3/4", 32X1"	cad	3,56 €		
PIE26_PR110.R080.010.000	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10	diametro esterno mm 20X20X20	cad	5,64 €		
PIE26_PR110.T330.010.000	Fine linea per tubazioni in polietilene, PN 6, PN 10	diametro esterno mm 40	cad	6,06 €		
PIE26_PR110.T565.000.000	Tube in gomma poroso microforato per subirrigazione capillare; fornito in rotoli	Diametro esterno mm 20	m	1,62 €		
PIE26_PR145.C300.000.005	Corde di rame	corda di rame da 35 mm²	m	1,97 €		
PIE26_PR145.P210.000.005	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco	puntazza croce 50x50x5 lung: 1.5 m	cad	14,07 €		
PIE26_PR185.C005.000.000	Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica (rifiuti verdi, fanghi urbani ed industriali di buona qualita' miscelati con scarti legnosi, rifiuti mercatali, rifiuti organici di mense e ristoranti, frazione or- ganica delle utenze domestiche)	Sfuso	q	4,61 €		
PIE26_PR185.P075.000.100	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso	Cotoneaster salic.in var. v=13	cad	2,31 €		
PIE26_PR185.P075.000.115	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso	Cytisus scop. hybr. in var. v=18	cad	5,78 €		
PIE26_PR185.P075.000.165	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso	Hypericum calycinum,h.poliphyllum v=9	cad	0,89 €		
PIE26_PR185.P075.000.220	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso	Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13	cad	2,31 €		
PIE26_PR185.P075.000.290	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso	Sarcococca humilis,s.ruscifolia v=18	cad	4,72 €		

PIE26_PR185.T000.000.000	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, ... in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%		m³	12,54 €		
PIE26_PR290.R010.005REC.000	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)	legno (rif. codice CER 17 02 01)	t	173,38 €		
PIE26_RU00.E000.000.000	Operaio 4° livello	Ore normali	h	44,80 €		
PIE26_RU00.E000.005.000	Operaio specializzato	Ore normali	h	42,31 €		
PIE26_RU00.E000.010.000	Operaio qualificato	Ore normali	h	39,10 €		

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**
Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 1

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.01** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 5.185,30**
Manodopera lorda **€ 296,36**

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole,
Il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio
pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66
RAL9005 - composto da una plafoniera "La Foglia 600" (19254lm 153,5W 3000K) e una
plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000K)

Mensola a palo predisposta per l'installazione di corpi illuminanti con
attacco laterale per pali di altezza 7, 8, 9 e 10 m. La mensola è
disponibile in versione singola

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m.	prezzo unitario in (€ / u.m.)	prezzo unitario in (€ / u.m.) netto	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
--	------	----------------------------------	--	------------------------------------	------------------	----------------	-------------------------

Materiali

Palo 8,00m	SGP080	n°	€ 2.300,00	€ 1.587,00	1,00	€ 1.587,00
Mensola per allaccio laterale	SSM S B_01	n°	€ 350,00	€ 241,50	2,00	€ 700,00
La Foglia 600	Art. LF6_GL16	n°	€ 730,00	€ 503,70	1,00	€ 730,00
La Foglia 400	Art. LF4_GL06	n°	€ 550,00	€ 379,50	1,00	€ 550,00

totale netto materiali € 3.567,00 68,79%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	107,01
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 107,01 2,06%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		4,00	130,36
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		4,00	166,00

totale netto manodopera € 296,36 5,72%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 3.970,37
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 3.970,37
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 119,11 3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 635,26 16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 460,56 10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1 1,00

Prezzo di applicazione € 5.185,30

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO** Commessa: **AC25020**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE** Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 2

Codice di riferimento di Elenco Prezzi **ANP.02** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 3.723,09**
Manodopera lorda **€ 296,36**

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole, il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66 RAL9005 - composto da una plafoniera "La Foglia 600" (19254lm 153,5W 3000K)

Mensola a palo predisposta per l'installazione di corpi illuminanti con attacco laterale per pali di altezza 7, 8, 9 e 10 m. La mensola è disponibile in versione singola

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m.	prezzo unitario in (€ / u.m.)	prezzo unitario in (€ / u.m.) netto	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Materiali

Palo	SGP080	n°	€ 2.000,00	€ 1.400,00	1,00	€ 1.400,00
Mensola per allaccio laterale	SSM S B_01	n°	€ 350,00	€ 245,00	1,00	€ 350,00
La Foglia 600	Art. LF6_GL16	n°	€ 730,00	€ 511,00	1,00	€ 730,00

totale netto materiali € 2.480,00 66,61%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	74,40
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 74,40 2,00%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		4,00	130,36
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		4,00	166,00

totale netto manodopera € 296,36 7,96%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 2.850,76	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 2.850,76	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 85,52	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 456,12	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 330,69	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 3.723,09

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**
Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 3

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.03** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 369,17**
Manodopera lorda **€ 74,09**
Descrizione voce di Elenco Prezzi

Cestino porta rifiuti in legno per arredo urbano
Cestino per la raccolta dei rifiuti ideale per parchi, spazi verdi, ville e giardini comunali.
Struttura con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm completa di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio rivestito con fasce di pino nordico impregnato in autoclave con sali

Caratteristiche tecniche:
Materiale: lamiera di acciaio e legno di pino nordico
Colore struttura: grigio micaceo - Dotato di tettuccio superiore -
Verniciato a forno a 180°C-Fissaggio: da interrare-Capacità: circa 28 litri-Dimensioni cestino: Ø 310 x h.480 mm-Altezza totale: 1040 mm

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m.	prezzo unitario in (€ / u.m.)	prezzo unitario in (€ / u.m.) netto	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Materiali

Cestino porta rifiuti in legno per arredo urbano	Offerta o codice	n°	€ 225,00	€ 202,50	1,00	€ 202,50
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

totale netto materiali € 202,50 54,85%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	6,08
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 6,08 1,65%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		1,00	32,59
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		1,00	41,50

totale netto manodopera € 74,09 20,07%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute	€ 0,00	0,00%
totale netto	€ 282,67	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 282,67	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 8,48	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 45,23	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 32,79	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 369,17

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO** Commessa: **AC25020**

Oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE" SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE** Riferimento: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° **4**

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.04** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 3.047,81**
Manodopera lorda **€ 296,36**

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Torretta a scomparsa Urban Technology di New VMR, modello VM02

4040, in acciaio Inox AISI304. Completa di CHIUSINO; possibilità di utilizzare unità a coperchio chiuso e spine inserite grazie a passaggio cavi. Sollevamento con molle

Equipaggiamento:

01 Kit scaldiglia anticondensa con protezione

02 prese 2P+T 16A + 02 MTD 1P+N 16A 6ka 0,03

01 presa 3P+N+T 16A + 01 MTD 4x16A 6ka 0,03

Riferimento prezzo unitario, u.m. prezzo unitario in prezzo unitario in Quantità per u.m. Importo parziale Importo totale % su
codice (€ / u.m.) (€ / u.m.) netto di voce di AP prezzo di
EP

Materiali

VM024040_EQ002	Offerta o codice	n°	€ 2.300,00	€ 1.978,00	1,00	€ 1.978,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

totale netto materiali € 1.978,00 64,90%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	59,34
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 59,34 1,95%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		4,00	130,36
Operaio 2°livello		h	€ 27,04		0,00	0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18		0,00	0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		4,00	166,00

totale netto manodopera € 296,36 9,72%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 2.333,70	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 2.333,70	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 70,01	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 373,39	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 270,71	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 3.047,81

AREA DI SUPERFICIE VALUTATA 1 0,00

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**

Riferimento:

Data: 03/07/2026

Voce di Analisi Prezzi n° 5

Codice di riferimento di Elenco Prezzi **ANP.05** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 3.293,03**
Manodopera lorda € 263,88

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q001 come da elenco materiale e schema IE.QE.01

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m.	prezzo unitario in (€ / u.m.)	prezzo unitario in (€ / u.m.) netto	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Materiali

Quadro Elettrico QPI	Listino Schneider	n°	€ 2.267,54	€ 2.222,19	1,00	€ 2.222,19
				€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00		€ 0,00

totale netto materiali **€ 2.222,19** 67,48%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	66,67
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti **€ 66,67** 2,02%

Manodopera

Rif. Tabelle ministero del lavoro giugno 2024 - Industria metalmeccanica privata e installazione impianti						
Operaio 4° livello - D2	01.P01.A80.005	h	41,50		4,00	166,00
Rif. Tabelle ministero del lavoro giugno 2024 - Industria metalmeccanica privata e installazione impianti						
Operaio specializzato - C2	01.P01.A70.005	h	€ 24,47		4,00	97,88
Rif. Tabelle ministero del lavoro giugno 2024 - Industria metalmeccanica privata e installazione impianti						
Operaio qualificato - B1	01.P01.A50.005	h	€ 28,06		0,00	0,00

totale netto manodopera **€ 263,88** 8,01%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute	€ 0,00	0,00%
totale netto	€ 2.552,73	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 2.552,74	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 76,58	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 408,44	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 255,27	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00
Prezzo di applicazione	€ 3.293,03	

Lavoro: "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
Oggetto: PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO
Commessa: AC25020
Riferimento:
Data: 03/07/2026

Voce di Analisi Prezzi n° 6

Codice di riferimento di Elenco Prezzi ANP.06 u.m. cad Prezzo unitario € 313,37
Manodopera lorda € 116,84

Descrizione voce di Elenco Prezzi

FORNITURA E POSA LAMIERE IN ACCIAIO CARRABILE TIPO CORTEN COME DA
DISEGNO E INDICAZIONI DELLA DL IN TRATTI RETTILINEI E CURVI COMPRENSIVO DI
OGNI ONERE E LAVORAZIONE, CALANDRATURE, PIEGHI, TAGLI, SALDATURE PER
DARE L'OPERA POSATA A REGOLA D'ARTE
300 mm X 3000 mm SPESSORE 8 mm

Riferimento prezzo u.m. prezzo unitario in prezzo unitario in Quantità per u.m. Importo parziale Importo totale % su
unitario, codice (€ / u.m.) (€ / u.m.) netto di voce di AP EP

Materiali

LAMA 300mmX3000mmx8mm	Offerta o codice	n°	€ 125,00	€ 125,00	1,00	€ 125,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

totale netto materiali € 125,00 39,89%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	3,75
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 3,75 1,20%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59			0,00
Operaio 2°livello		h	36,39		1,50	54,59
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		1,50	62,25

totale netto manodopera € 116,84 37,28%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute	€ 0,00	0,00%
totale netto	€ 245,59	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 245,59	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 7,37	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 39,29	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 28,49	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 313,37

Lavoro: "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
 Oggetto: PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO
 Commessa: AC25020
 Riferimento:
 Data: 03/07/2026

Voce di Analisi Prezzi n° 7

Codice di riferimento di Elenco Prezzi ANP.07 u.m. cad Prezzo unitario € 236,57
 Manodopera lorda € 0,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. Tetradium daniellii. Conosciuto anche come "Albero del miele", questo esemplare produce fiori bianchi profumati e una crescita veloce, ideale per giardini e parchi. Resistente e decorativo.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra
 h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso
 z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

Riferimento prezzo u.m. prezzo unitario in prezzo unitario in Quantità per u.m. Importo parziale Importo totale % su
 unitario, codice (€ / u.m.) (€ / u.m.) netto di voce di AP prezzo di EP

Fornitura

Evodia Daniellii 16/18	Offerta o codice	n°	€ 180,00	€ 180,00	1,00	€ 180,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
	Offerta o codice	n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

sconto

0%

totale netto materiali

€ 180,00

76,09%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	5,40
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti

€ 5,40

2,28%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		0,00	0,00
Operaio 2°livello		h	€ 27,04		0,00	0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18		0,00	0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		0,00	0,00

totale netto manodopera

€ 0,00

0,00%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute

€ 0,00

0,00%

totale netto

€ 185,40

A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA

€ 185,40

B) SPESE DI SICUREZZA

€ 5,56

3,0%

C) SPESE GENERALI

€ 29,66

16,0%

D) UTILE DI IMPRESA

€ 21,51

10,0%

AREA DI SUPERFICIE VALUTATA

1

1,00

Prezzo di applicazione

€ 236,57

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**
Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 8

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.08** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 1.810,25**
Manodopera lorda **€ 296,36**

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Palo cilindrico comprensivo di lampada Virgo C con anima in acciaio predisposti per l'installazione di soluzioni testa-palo. I pali sono forniti di un capitello per l'installazione con un corpo illuminante testa-palo. Su richiesta possono essere fornite soluzioni per l'installazione di più corpi illuminanti testa-palo o di un corpo illuminante a sospensione. I pali sono disponibili con sistema di fissaggio tramite flangia o fondazione e sono dotati di Lampada Art. VC4_GL04 3K 700mA 5592lm

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m.	prezzo unitario in (€ / u.m.)	prezzo unitario in (€ / u.m.) netto	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Materiali

Art. FEP035_M Palo verniciato 3,5mtT	Art. FEP035_M	n°	€ 900,00	€ 630,00	1,00	€ 630,00
Virgo	Art. VC4_GL04	n°	€ 428,00	€ 299,60	1,00	€ 428,00
		n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

totale netto materiali € 1.058,00 58,44%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	31,74
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 31,74 1,75%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		4,00	130,36
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		4,00	166,00

totale netto manodopera € 296,36 16,37%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 1.386,10	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 1.386,10	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 41,58	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 221,78	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 160,79	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 1.810,25

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**
Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 9

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.09** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 395,30**
Manodopera lorda **€ 148,18**

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Paletto dissuasore rinforzato in ferro galvanizzato, adatto per aree urbane e spazi pubblici -
Struttura monoblocco in tubolare con diametro 95 mm e spessore 2,5 mm per elevata
resistenza meccanica - Altezza totale 1000 mm (800 mm fuori terra) che assicura visibilità
e funzione deterrente - Fornito di base di ancoraggio al suolo per un montaggio stabile e
un rapido inserimento o rimozione -

Chiusura di sicurezza tramite serratura con chiave universale integrata
nella parte superiore della base - Rivestimento protettivo con vernice
nera antiossidante per uso esterno e durabilità agli agenti atmosferici -
Semplice da estrarre e riposizionare, ideale per esigenze temporanee
di controllo accessi o delimitazione aree

Riferimento prezzo u.m. prezzo unitario prezzo unitario in Quantità per u.m. Importo parziale Importo totale % su
unitario, codice in (€ / u.m.) (€ / u.m.) netto di voce di AP prezzo di
EP

Materiali

Paletto rinforzato estraibile	AUF PCITYE	n°	€ 150,00	€ 150,00	1,00	€ 150,00
		n°	€ 0,00	€ 0,00	2,00	€ 0,00
		n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
		n°	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00

totale netto materiali € 150,00 37,95%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	4,50
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 4,50 1,14%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		2,00	65,18
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		2,00	83,00

totale netto manodopera € 148,18 37,49%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 302,68
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 302,68
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 9,08 3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 48,43 16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 35,11 10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1 1,00

Prezzo di applicazione € 395,30

Lavoro: **PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO**
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-STAZIONE"
Oggetto: **SITO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE**

Commessa: **AC25020**
Riferimento:
Data: **03/07/2026**

Voce di Analisi Prezzi n° 10

Codice di riferimento di Elenco Prez **ANP.10** u.m. **cad** Prezzo unitario **€ 3.750,68**
Manodopera lorda € 296,36

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Palo conico curvato in acciaio laminato a caldo, predisposto per l'installazione di mensole,
Il palo è dotato di vite M12, acciaio inox AISI 304 (messa a terra). Plafoniera in alluminio
pressofuso EN1706, ottica in PMMA, Vetro ultrachiaro, passacavo poliammide PA66
RAL9005 - composto da una plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000k) e una
plafoniera "la Foglia 400" (6000lm 34,5W 3000k)

Mensola a palo predisposta per l'installazione di corpi illuminanti con
attacco laterale per pali di altezza 7, 8, 9 e 10 m. La mensola è
disponibile in versione singola

Riferimento prezzo u.m. prezzo unitario prezzo unitario in Quantità per u.m. Importo parziale Importo totale % su
unitario, codice in (€ / u.m.) (€ / u.m.) netto di voce di AP prezzo di
EP

Materiali

Art. SGP060_M PALO STEEL GREEN POLE	Art. SGP060_	n°	€ 1.450,00	€ 1.000,50	1,00	€ 1.000,50
Mensola per allaccio laterale	Art. SSM_ S B01	n°	€ 400,00	€ 276,00	1,00	€ 400,00
La Foglia 400	Art. LF4_GL06	n°	€ 550,00	€ 379,50	2,00	€ 1.100,00

totale netto materiali € 2.500,50 66,67%

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti

Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	%	3,00%	0,00	0,00	75,02
Noli, trasporti, ecc (indicare Prezziario)	Offerta o codice	um	0,00	0,00	0,00	0,00

totale netto noli e trasporti € 75,02 2,00%

Manodopera

Operaio specializzato

Operaio 1°livello		h	32,59		4,00	130,36
Operaio 2°livello		h	€ 27,04			0,00
Operaio 3°livello		h	€ 29,18			0,00
Operaio 4°livello		h	41,50		4,00	166,00

totale netto manodopera € 296,36 7,90%

Opere compiute

DESCRIZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
	1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

totale netto opere compiute € 0,00 0,00%

totale netto	€ 2.871,88	
A) TOTALE COSTO OPERE A MISURA	€ 2.871,88	€
B) SPESE DI SICUREZZA	€ 86,16	3,0%
C) SPESE GENERALI	€ 459,50	16,0%
D) UTILE DI IMPRESA	€ 333,14	10,0%
AREA DI SUPERFICIE VALUTATA	1	1,00

Prezzo di applicazione € 3.750,68