

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Fornitura elettrica
	Quadro elettrico
	Scatola di derivazione installata nel controsoffitto
	Scatola di derivazione a parete
	Conduttura ascendente
GP1	Gruppo prese 1
GP2	Gruppo prese 2
	tubazione rigida in PVC fissata a parete o soffitto
	Allarme ottico e acustico
	Pulsante di annullo
	Pulsante a tirante
	Pulsante manuale allarme incendi
	Avvisatore ottico e acustico
	Rilevatori di fumo puntiforme nel controsoffitto, con spia di segnalazione stato

COLLEGAMENTI TIPICI

	Linea alimentazione prese dorsale (derivazione da canale nel controsoffitto) 2(1x2,5)+PE FG-17 in tubo Ø25 incassato sottotraccia
	Cavo UTP categoria 6 LSZM in tubo Ø25 incassato sottotraccia (derivazione da canale nel controsoffitto)



COMUNE DI VIGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE CON NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avig	003	0	DE	E	005	distr fm spec	0-18

IL SINDACO :
Claudio RESTAGNO

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Valter Ripamonti

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA PLANIMETRICO DISTRIBUZIONE F.M. ED IMPIANTI SPECIALI P.T.

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	Aprile 2018	EG	1:50
1				
2				
3				
4				
5				